

# Wichtige Hinweise zur Trocknung von Zement Fließestrich maxit plan 440



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

für eine optimale Trocknung Ihres Zement-Fließestrichs ist die Belüftung entscheidend.

Bitte beachten Sie daher die folgenden Lüftungsempfehlungen und Hinweise:

## **Tag des Einbaus und 3 Tage danach**

Fenster und Türen **müssen** geschlossen bleiben. In dieser Zeit Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden.

## **5 Tage nach Einbau**

- Fenster abwechselnd nur auf einer Seite des Hauses weit öffnen – Fenster auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen halten (**keine** Querlüftung)
- Mindestens 3× täglich 15 Minuten stoßlüften
- Regenschutz sicherstellen
- Estrich ist leicht belastbar (z. B. für Leitern). Volle Belastbarkeit erst mit Belegreife.
- Estrichflächen in den ersten 7 Tagen nicht zudecken.

Ideale Bedingungen: Luftfeuchte ≤ 65 %, Temperatur < 18 °C

## **frühestens 21 Tage nach Einbau (Tag 22)**

- Heizestrich: Beginn mit Vorlauftemperatur 25°C.
- Nachtabenkung außer Betrieb
- Aufheizprotokoll führen!
- **Weiterhin regelmäßig lüften!!**

## **Ca. 30 Tage nach Einbau**

- CM-Messung zur Restfeuchte (über gesamten Querschnitt), durch den Bodenleger
- Heizestrich: Vorprüfung per Folie (24h – kein Kondensat = Messung möglich)
- Belegreife ist erreicht bei:
  - Heizestrich: ≤ 3,0 CM-%
  - Unbeheizt: ≤ 3,0 CM-%

Sobald die Belegreife erreicht ist, Bodenbeläge möglichst zeitnah verlegen.